

15.491.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.491.1001

Tanımı Mekanik Yolla Kilitlenen, 21 – 22 – 23 Sınıf, 6 mm SPC Modüler Yer Kaplamasının Zemin Üzerine Döşenmesi (Süpürgelik Dahil)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.491.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylanmış uygulama projesine göre, döşemeye uygun hale getirilmiş zemin üzerine, TS EN 16511'e göre 21 – 22 – 23 Sınıfta dekoratif film kaplı, 6 mm Spc çekirdek katmanlı ve kendinden klipsli (geçmeli) modüler yer kaplamasının tekniđine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara montaj edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesine göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelik ve şilte için ayrıca ödeme yapılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.491.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme : | | |
| 10.170.1301 | | Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (6 mm SPC) (Sınıf 21 – 22 – 23) | m ² | 1,100000 |
| | | (Süpürgelik ve zaiyat dahil) | | |
| 10.330.3501 | 04.171/01 | 2 mm kalınlıkta, Parke altı şiltesi min. 30 kg/m ³ yoğunlukta (polietilen köpük) | m ² | 1,050000 |
| | | İşçilik : | | |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,150000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.