

## KGM/16.142/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/16.142/K-HR

**Tanımı** Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması ( Toprakarme hariç) ( C30/37 hazır beton harcı ile) ( Her ebat ve kalınlıkta)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1774,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 600,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 986,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 841,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3793,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 4961,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2509,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 728,56       | 0,00          | 0,00            |

## KGM/16.142/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/16.142/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No       | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar    |
|----------------|-----------------|---|----------------|-----------|
| KGM/21.035/K-5 |                 | Prekast Elemanlar için 1 m <sup>2</sup> Çelik Kalıp Yapılması (Kalıbın kurulması, sökülmesi, temizlenmesi ve yağlanması işçiliği hariç)                   | m <sup>2</sup> | 11,000000 |
| KGM/1924       |                 | 1 Saaik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte) | Saat           | 0,240000  |
|                |                 | Kalıbın kurulması, sökülmesi, istifi, temizlenmesi, yağlanması ve kaldırılması karşılığı:   |                |           |
| 03.521         |                 | Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti  | Saat           | 0,300000  |
| 10.100.1063    | 01.502          | Erbab işçi  | Saat           | 0,300000  |
| 10.100.1062    | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,600000  |
|                |                 | İmalatın yatay, düşey taşınması ve istifi karşılığı:  |                |           |
| 03.521         |                 | Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti  | Saat           | 0,300000  |
| 10.100.1062    | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,600000  |
|                |                 | Bölüm Toplamı   |                |           |
|                |                 | Plastik Şekil Levhaları, Kalıp için Özel Platform Yapılması Karşılığı : (BT*0,1)  |                |           |
| 10.130.1506    | 04.042/06       | C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)   | m <sup>3</sup> | 1,000000  |
| 10.100.1015    | 01.015          | Betoncu ustası  | Saat           | 0,180000  |
| 10.100.1062    | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,360000  |
| 03.527         |                 | Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti  | Saat           | 0,060000  |
|                |                 | Prekast cephe panellerinin yerlerine konulması karşılığı:   |                |           |
| KGM/16.140/K   |                 | Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması  | m <sup>3</sup> | 1,000000  |
| KGM/16.140/K   |                 | Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması  | m <sup>3</sup> | 0,050000  |