25.218.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.218.1106**
Tanımı	2000 kW 'a kadar Nötralizasyon Ünitesi Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8033,69	537,34	268,67
2025-Kasım	7929,23	532,73	266,37
2025-Ekim	7856,44	519,48	259,74
2025-Eylül	7713,00	503,20	251,60
2025-Ocak	6441,25	435,00	217,50
2024	5335,00	330,00	165,00
2023-2	4370,00	200,00	100,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3328,50	121,00	60,50
2022-3	2866,50	78,00	39,00
2022-2	2848,50	60,00	30,00
2022-1	2010,00	60,00	30,00
2021	1420,00	39,10	19,55
2020	1285,40	32,00	16,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.218.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işaretli ünitenin temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.218.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.218.1106		Nötralizasyon Ünitesi 2000 KW ' a kadar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,800000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.