25.218.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.218.1103**
Tanımı	750 kW 'a kadar Nötralizasyon Ünitesi Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işare
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5568,05	374,44	187,22
2025-Kasım	5495,68	371,23	185,62
2025-Ekim	5445,20	362,00	181,00
2025-Eylül	5345,75	350,65	175,33
2025-Ocak	4464,38	303,13	151,57
2024	3697,50	230,00	115,00
2023-2	3028,13	139,38	69,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2305,63	84,38	42,19
2022-3	1984,88	54,38	27,19
2022-2	1972,31	41,81	20,91
2022-1	1391,81	41,81	20,91
2021	983,00	28,10	14,05
2020	638,90	23,00	11,50
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.218.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işaretli ünitenin temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.218.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.218.1103		Nötralizasyon Ünitesi 750 KW ' a kadar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.