

74.041.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.041.0002 (17.004)
Tanımı	Ocak taşı ile (300 doz) harçlı kargir inşaat
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	117,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	183,79	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	352,93	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	123,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	92,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	139,30	0,00	0,00
2016	106,45	0,00	0,00
2019	161,06	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	219,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	785,13	0,00	0,00
2023-2	1067,31	0,00	0,00

74.041.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,200000
74.008.0037		300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI	m ³	0,330000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
19.100.1027	03.520(Y)	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		Toplam Satırı		
		% 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.