

V.1225/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1225/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den büyük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	1073,91	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2011,89	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	426,30	0,00	0,00
2022-2	2066,75	0,00	0,00
2021	1307,95	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	4065,65	0,00	0,00
2017	675,31	0,00	0,00
2019	923,75	0,00	0,00
2018	761,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	2631,50	0,00	0,00
2015	563,98	0,00	0,00
2016	631,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	5746,20	0,00	0,00
2014	473,95	0,00	0,00

V.1225/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.