35.140.2517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.2517** **(727-414)**
Tanımı	4 x 10 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	399,51	101,14	50,57
2025-Kasım	393,95	100,26	50,13
2025-Ekim	380,89	97,76	48,88
2025-Eylül	371,51	94,71	47,36
2025-Ocak	319,00	81,88	40,94
2024	228,00	45,60	22,80
2023-2	182,00	24,00	12,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	139,00	15,00	7,50
2022-3	127,00	9,70	4,85
2022-2	124,66	7,45	3,73
2022-1	64,50	7,45	3,73
2021	39,20	5,70	2,85
2020	26,60	5,70	2,85
2019	26,30	5,45	2,73
2018	19,70	4,30	2,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2517		4 x 10 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,150000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.