35.160.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.6101** **(739-101)**
Tanımı	16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	53,14	41,23	20,62
2025-Kasım	52,75	40,88	20,44
2025-Ekim	51,64	39,86	19,93
2025-Eylül	50,24	38,61	19,31
2025-Ocak	43,39	33,38	16,69
2024	30,40	21,30	10,65
2023-2	16,00	11,20	5,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11,20	7,00	3,50
2022-3	8,25	4,50	2,25
2022-2	7,19	3,45	1,73
2022-1	5,45	3,45	1,73
2021	3,55	2,45	1,23
2020	2,85	2,00	1,00
2019	2,70	1,90	0,95
2018	2,30	1,50	0,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Betonarme tavanda ve duvarlarda TS EN 61386-1, TS EN 61386-21, TS EN 61386-22 standartlarına uygun, PVC boş boru temini, döşemesi, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,050000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.