# 35.135.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.135.2600** **(725-906)** |
| Tanımı | COS Ø METRE (TS 5594 EN 60051-5) / ÖLÇÜ ALETLERİ |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1834,31 | 319,61 | 159,81 |
| 2025-Kasım | 1665,01 | 316,86 | 158,43 |
| 2025-Ekim | 1662,00 | 309,00 | 154,50 |
| 2025-Eylül | 1613,11 | 299,31 | 149,66 |
| 2025-Ocak | 1427,45 | 258,75 | 129,38 |
| 2024 | 900,00 | 94,00 | 47,00 |
| 2023-2 | 625,00 | 49,30 | 24,65 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 527,00 | 30,80 | 15,40 |
| 2022-3 | 401,00 | 19,90 | 9,95 |
| 2022-2 | 395,57 | 15,30 | 7,65 |
| 2022-1 | 205,00 | 15,30 | 7,65 |
| 2021 | 116,00 | 10,90 | 5,45 |
| 2020 | 116,00 | 10,90 | 5,45 |
| 2019 | 104,00 | 9,25 | 4,63 |
| 2018 | 89,00 | 7,30 | 3,65 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.135.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN 62058-31, TS EN 62058-11, TS EN 62053-11 standartlarına uygun 0,5 endüktif 0,5 kapasitif Cos ø değerlerini gösterir Cos ø metre temini ve yerine montajı, akım trafosu bedeli hariç.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.135.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.135.2600 | | COS Ø METRE (TS 5594 EN 60051-5) / ÖLÇÜ ALETLERİ (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.