35.140.3607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.3607** **(727-712)**
Tanımı	3x35 + 16/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1155,69	148,24	74,12
2025-Kasım	1138,63	146,96	73,48
2025-Ekim	1099,28	143,30	71,65
2025-Eylül	1073,45	138,83	69,42
2025-Ocak	920,66	120,00	60,00
2024	676,00	74,00	37,00
2023-2	562,00	38,80	19,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	436,00	24,20	12,10
2022-3	407,00	15,60	7,80
2022-2	402,50	12,00	6,00
2022-1	203,00	12,00	6,00
2021	121,00	9,20	4,60
2020	78,00	8,35	4,18
2019	77,50	8,00	4,00
2018	59,50	6,30	3,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3607		3x35 + 16/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,110000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,230000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,110000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.