35.135.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.135.1101** **(725-101)**
Tanımı	0 - 60 V.a kadar / Voltmetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1240,46	319,61	159,81
2025-Kasım	1136,46	316,86	158,43
2025-Ekim	1131,55	309,00	154,50
2025-Eylül	1098,03	299,31	149,66
2025-Ocak	969,25	258,75	129,38
2024	578,00	88,00	44,00
2023-2	396,00	46,10	23,05
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	330,00	28,80	14,40
2022-3	139,00	18,60	9,30
2022-2	133,87	14,30	7,15
2022-1	102,00	14,30	7,15
2021	58,50	10,20	5,10
2020	51,00	10,20	5,10
2019	43,90	8,70	4,35
2018	30,30	6,85	3,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

En az 72x72 mm ebatlarında voltmetre temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.1101		0 - 60 V.a kadar / Voltmetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.