35.135.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.135.1302** **(725-302)**
Tanımı	25 - 100 A.e kadar / Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1213,21	319,61	159,81
2025-Kasım	1112,20	316,86	158,43
2025-Ekim	1107,20	309,00	154,50
2025-Eylül	1074,39	299,31	149,66
2025-Ocak	948,23	258,75	129,38
2024	560,00	84,50	42,25
2023-2	384,00	44,40	22,20
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	320,00	27,70	13,85
2022-3	200,00	17,90	8,95
2022-2	195,53	13,70	6,85
2022-1	114,00	13,70	6,85
2021	65,00	9,75	4,88
2020	56,50	9,75	4,88
2019	48,60	8,30	4,15
2018	38,80	6,55	3,28

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ampermetre temini ve yerine montajı; 100 A hariç daha büyük tiplerde akım trafosu kullanılacaktır. Akım trafosu bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.1302		25 - 100 A.e kadar / Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.