35.135.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.135.1702** **(725-312)**
Tanımı	Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun) / Multimetreler / Ölçü Aletleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3236,26	319,61	159,81
2025-Kasım	2912,80	316,86	158,43
2025-Ekim	2914,29	309,00	154,50
2025-Eylül	2829,11	299,31	149,66
2025-Ocak	2509,15	258,75	129,38
2024	1940,00	388,00	194,00
2023-2	1310,00	204,00	102,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1080,00	127,00	63,50
2022-3	812,00	82,00	41,00
2022-2	792,30	63,00	31,50
2022-1	427,00	63,00	31,50
2021	247,00	44,90	22,45
2020	247,00	44,90	22,45
2019	230,00	38,30	19,15
2018	183,00	30,20	15,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

3 Faz akım (A), 3 Faz gerilim, Cos ? ve Frekans (Hz) PN), 2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerinde kullanılabilen tipteki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.1702		Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun) / Multimetreler / Ölçü Aletleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.