35.140.3504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.3504** **(727-704)**
Tanımı	3x 10 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	436,59	114,26	57,13
2025-Kasım	430,56	113,29	56,65
2025-Ekim	416,30	110,45	55,23
2025-Eylül	406,03	107,00	53,50
2025-Ocak	348,66	92,50	46,25
2024	232,00	39,40	19,70
2023-2	188,00	20,70	10,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	144,00	12,90	6,45
2022-3	133,00	8,30	4,15
2022-2	130,26	6,35	3,18
2022-1	65,00	6,35	3,18
2021	39,30	4,85	2,43
2020	25,90	4,40	2,20
2019	24,10	4,20	2,10
2018	19,90	3,30	1,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3504		3x 10 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,170000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,090000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.