35.140.3534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.3534** **(727-709)**
Tanımı	4x10 /10 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	507,04	118,13	59,07
2025-Kasım	499,94	117,11	58,56
2025-Ekim	483,23	114,19	57,10
2025-Eylül	471,43	110,63	55,32
2025-Ocak	404,71	95,63	47,82
2024	278,00	45,60	22,80
2023-2	226,00	24,00	12,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	174,00	15,00	7,50
2022-3	161,00	9,70	4,85
2022-2	158,76	7,45	3,73
2022-1	76,00	7,45	3,73
2021	45,80	5,70	2,85
2020	30,20	5,15	2,58
2019	30,00	4,95	2,48
2018	23,90	3,90	1,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3534		4x10 /10 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,180000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,090000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.