35.130.2801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.130.2801** **(723-801)**
Tanımı	Ethernet Haberleşme Terminali / Haberleşme Terminalleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9143,41	799,05	399,53
2025-Kasım	9072,74	792,20	396,10
2025-Ekim	8737,21	772,50	386,25
2025-Eylül	8607,06	748,30	374,15
2025-Ocak	7679,88	646,88	323,44
2024	5870,00	460,00	230,00
2023-2	3620,00	242,00	121,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2960,00	151,00	75,50
2022-3	1970,00	97,50	48,75
2022-2	1939,50	75,00	37,50
2022-1	1010,00	75,00	37,50
2021	655,00	75,00	37,50
2020	655,00	75,00	37,50
2019	547,00	64,00	32,00
2018	470,00	50,50	25,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?RS-485, RS232, optik port veya geliştirilebilecek herhangi bir protokole göre haberleşebilen, TS EN 62056-21 protokolünü destekleyen elektrik sayaçları veya diğer bütün cihazlar ile haberleşebilen cihazların işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2801		Ethernet Haberleşme Terminali / Haberleşme Terminalleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.