35.130.2802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.130.2802** **(723-802)**
Tanımı	GPRS Haberleşme Terminali / Haberleşme Terminalleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9775,80	799,05	399,53
2025-Kasım	9700,28	792,20	396,10
2025-Ekim	9340,83	772,50	386,25
2025-Eylül	9202,64	748,30	374,15
2025-Ocak	8212,88	646,88	323,44
2024	6280,00	460,00	230,00
2023-2	3150,00	242,00	121,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2570,00	151,00	75,50
2022-3	1710,00	97,50	48,75
2022-2	1686,50	75,00	37,50
2022-1	1100,00	75,00	37,50
2021	715,00	75,00	37,50
2020	715,00	75,00	37,50
2019	597,00	64,00	32,00
2018	514,00	50,50	25,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

?RS-485, RS232, optik port veya geliştirilebilecek herhangi bir protokole göre haberleşebilen, TS EN 62056-21 protokolünü destekleyen elektrik sayaçları veya diğer bütün cihazlar ile haberleşebilen cihazların işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2802		GPRS Haberleşme Terminali / Haberleşme Terminalleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.