35.195.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.195.1218** **(790-218)**
Tanımı	30 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	54985,79	2614,99	1307,50
2025-Kasım	54333,30	2586,43	1293,22
2025-Ekim	53172,39	2527,39	1263,70
2025-Eylül	52527,58	2449,70	1224,85
2025-Ocak	44759,85	2115,85	1057,93
2024	31680,00	1220,00	610,00
2023-2	24070,00	637,00	318,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19920,00	398,00	199,00
2022-3	17230,00	257,00	128,50
2022-2	17162,30	197,00	98,50
2022-1	12430,00	197,00	98,50
2021	6420,00	151,00	75,50
2020	4370,00	137,00	68,50
2019	3140,00	117,00	58,50
2018	2720,00	92,00	46,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1218		30 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.