35.160.8206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.8206** **(731-106)**
Tanımı	3x185+ 95 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2470,93	631,14	315,57
2025-Kasım	2450,26	625,73	312,87
2025-Ekim	2414,49	610,16	305,08
2025-Eylül	2372,63	591,05	295,53
2025-Ocak	2039,94	510,94	255,47
2024	1900,00	510,00	255,00
2023-2	665,00	268,00	134,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	522,00	167,00	83,50
2022-3	427,00	108,00	54,00
2022-2	402,00	83,00	41,50
2022-1	272,00	83,00	41,50
2021	174,00	69,00	34,50
2020	158,00	56,50	28,25
2019	150,00	53,50	26,75
2018	126,00	42,00	21,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yeraltı kablolar için kablo buatı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, her nevi malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8206		3x185+ 95 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.