35.120.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.2107** **(717-407)**
Tanımı	3 x 1000 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	100756,70	2078,69	1039,35
2025-Kasım	99563,25	2060,85	1030,43
2025-Ekim	97435,85	2009,63	1004,82
2025-Eylül	96304,29	1946,65	973,33
2025-Ocak	82033,41	1682,81	841,41
2024	73320,00	274,00	137,00
2023-2	41880,00	144,00	72,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34870,00	90,00	45,00
2022-3	27230,00	58,00	29,00
2022-2	27209,55	44,50	22,25
2022-1	17950,00	44,50	22,25
2021	9990,00	44,50	22,25
2020	7680,00	36,40	18,20
2019	7110,00	36,40	18,20
2018	4740,00	28,70	14,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 60947-6-1 standartlarına uygun üretilmiş CE işareti ile piyasaya arz edilmiş enversör şalter temini ve montajı yardımcı kontaktör her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.2107		3 x 1000 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.