35.125.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.125.1752** **(718-302)**
Tanımı	1 - 10 dakika / Zaman Rölesi / KONTAKTÖRLER
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1520,11	399,54	199,77
2025-Kasım	1393,45	396,10	198,05
2025-Ekim	1387,21	386,26	193,13
2025-Eylül	1346,10	374,15	187,08
2025-Ocak	1188,04	323,44	161,72
2024	908,00	122,00	61,00
2023-2	434,00	64,00	32,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	348,00	39,90	19,95
2022-3	282,00	25,80	12,90
2022-2	275,22	19,80	9,90
2022-1	158,00	19,80	9,90
2021	90,50	14,10	7,05
2020	90,50	14,10	7,05
2019	107,00	12,00	6,00
2018	104,00	9,45	4,73

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İstenilen zaman aralığında çalışabilecek komple zaman rölesinin temini, yerine montajı, irtibatlarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1752		1 - 10 dakika / Zaman Rölesi / KONTAKTÖRLER (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.