25.600.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.600.5101** **(452-101)**
Tanımı	600 mm eninde, Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17630,33	829,95	414,98
2025-Kasım	17451,63	822,83	411,42
2025-Ekim	16961,45	802,35	401,18
2025-Eylül	16673,53	777,23	388,62
2025-Ocak	14584,38	671,88	335,94
2024	11207,50	506,25	253,13
2023-2	8102,50	306,25	153,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6211,25	200,00	100,00
2022-3	4312,44	129,69	64,85
2022-2	4282,44	99,69	49,85
2022-1	2212,19	99,69	49,85
2021	1459,58	65,48	32,74
2020	1051,29	53,73	26,87
2019	831,23	45,75	22,88
2018	669,00	30,40	15,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Üst tablası, çalışana göre arka ve/veya sağ-sol 6 cm sırtlı, 40 mm yüksekliğinde polietilen malzemeden tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş mamul diğer kısımları BFT 25.600.1100'ün aynı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.600.5101		600 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Et Hazırlama Tezgahları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.