25.600.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.600.3302** **(451-812)**
Tanımı	700 mm eninde tezgahlar için ara raf ilavesi
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4815,20	0,00	0,00
2025-Kasım	4766,03	0,00	0,00
2025-Ekim	4631,40	0,00	0,00
2025-Eylül	4556,09	0,00	0,00
2025-Ocak	3987,50	0,00	0,00
2024	3322,50	0,00	0,00
2023-2	2217,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1773,75	0,00	0,00
2022-3	1418,18	0,00	0,00
2022-2	1418,18	0,00	0,00
2022-1	716,25	0,00	0,00
2021	472,98	0,00	0,00
2020	349,70	0,00	0,00
2019	298,89	0,00	0,00
2018	243,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çalışma Tezgahlarına monte edilmek üzere AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, 1.2 mm kalınlığında, üç dönüşlü, gerekli yerlerden takviyeler ile desteklenmiş olan raflar ilave edildiğinde ilave bedel.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
20.600.3302		700 mm. eninde tezgahlar için / ARA RAF İLAVESİ / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.