25.600.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.600.3303** **(451-813)**
Tanımı	800 mm eninde tezgahlar için ara raf ilavesi
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5117,10	0,00	0,00
2025-Kasım	5064,84	0,00	0,00
2025-Ekim	4921,78	0,00	0,00
2025-Eylül	4841,73	0,00	0,00
2025-Ocak	4237,50	0,00	0,00
2024	3531,25	0,00	0,00
2023-2	2630,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2103,75	0,00	0,00
2022-3	1683,00	0,00	0,00
2022-2	1683,00	0,00	0,00
2022-1	850,00	0,00	0,00
2021	560,95	0,00	0,00
2020	414,75	0,00	0,00
2019	345,63	0,00	0,00
2018	281,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çalışma Tezgahlarına monte edilmek üzere AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, 1.2 mm kalınlığında, üç dönüşlü, gerekli yerlerden takviyeler ile desteklenmiş olan raflar ilave edildiğinde ilave bedel.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
20.600.3303		800 mm. eninde tezgahlar için / ARA RAF İLAVESİ / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.