# 25.305.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.305.1108/A (204-108/A)** |
| Tanımı | Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 63 mm, 10 atü) (Bina içi, %25 eklenmiş) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 257,18 | 89,89 | 44,95 |
| 2025-Kasım | 255,89 | 89,11 | 44,56 |
| 2025-Ekim | 252,29 | 86,91 | 43,46 |
| 2025-Eylül | 247,50 | 84,19 | 42,10 |
| 2025-Ocak | 213,41 | 72,79 | 36,40 |
| 2024 | 167,63 | 55,13 | 27,57 |
| 2023-2 | 108,10 | 33,41 | 16,71 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 77,88 | 20,54 | 10,27 |
| 2022-3 | 58,06 | 13,25 | 6,63 |
| 2022-2 | 55,04 | 10,23 | 5,12 |
| 2022-1 | 34,91 | 10,23 | 5,12 |
| 2021 | 19,76 | 6,69 | 3,35 |
| 2020 | 15,95 | 5,49 | 2,75 |
| 2019 | 14,01 | 4,66 | 2,33 |
| 2018 | 9,94 | 2,56 | 1,28 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.