# 25.305.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.305.1122** **(204-122)** |
| Tanımı | Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 200 mm, 10 atü) (Montaj malzemesi bedeli hariç) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1214,01 | 121,14 | 60,57 |
| 2025-Kasım | 1209,69 | 120,09 | 60,05 |
| 2025-Ekim | 1197,51 | 117,10 | 58,55 |
| 2025-Eylül | 1180,45 | 113,44 | 56,72 |
| 2025-Ocak | 1016,81 | 98,06 | 49,03 |
| 2024 | 841,00 | 73,50 | 36,75 |
| 2023-2 | 555,79 | 44,54 | 22,27 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 419,88 | 27,38 | 13,69 |
| 2022-3 | 308,08 | 17,68 | 8,84 |
| 2022-2 | 304,01 | 13,61 | 6,81 |
| 2022-1 | 173,61 | 13,61 | 6,81 |
| 2021 | 93,79 | 8,91 | 4,46 |
| 2020 | 75,20 | 7,30 | 3,65 |
| 2019 | 66,85 | 6,23 | 3,12 |
| 2018 | 54,00 | 3,40 | 1,70 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.305.1122 | | 200 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,080000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,150000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.