# 25.305.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.305.1126** **(204-126)** |
| Tanımı | Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 250 mm, 10 atü) (Montaj malzemesi bedeli hariç) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1865,29 | 159,80 | 79,90 |
| 2025-Kasım | 1858,81 | 158,44 | 79,22 |
| 2025-Ekim | 1840,53 | 154,50 | 77,25 |
| 2025-Eylül | 1814,78 | 149,66 | 74,83 |
| 2025-Ocak | 1563,13 | 129,38 | 64,69 |
| 2024 | 1300,50 | 98,00 | 49,00 |
| 2023-2 | 860,63 | 59,38 | 29,69 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 652,75 | 36,50 | 18,25 |
| 2022-3 | 479,59 | 23,56 | 11,78 |
| 2022-2 | 474,15 | 18,13 | 9,07 |
| 2022-1 | 269,38 | 18,13 | 9,07 |
| 2021 | 144,96 | 11,89 | 5,95 |
| 2020 | 116,20 | 9,74 | 4,87 |
| 2019 | 103,35 | 8,29 | 4,15 |
| 2018 | 83,00 | 3,65 | 1,83 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.305.1126 | | 250 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.