# 25.305.1130/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.305.1130/C (204-130/C)** |
| Tanımı | Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 315 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %15 eklenmiş) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3324,12 | 191,51 | 95,76 |
| 2025-Kasım | 3313,10 | 189,87 | 94,94 |
| 2025-Ekim | 3282,03 | 185,15 | 92,58 |
| 2025-Eylül | 3237,83 | 179,34 | 89,67 |
| 2025-Ocak | 2788,53 | 155,03 | 77,52 |
| 2024 | 2311,96 | 118,34 | 59,17 |
| 2023-2 | 1533,64 | 71,70 | 35,85 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1168,20 | 44,08 | 22,04 |
| 2022-3 | 860,75 | 28,45 | 14,23 |
| 2022-2 | 854,21 | 21,91 | 10,96 |
| 2022-1 | 480,47 | 21,91 | 10,96 |
| 2021 | 258,16 | 14,36 | 7,18 |
| 2020 | 206,80 | 11,76 | 5,88 |
| 2019 | 179,62 | 10,02 | 5,01 |
| 2018 | 146,05 | 4,49 | 2,25 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.1130/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.1130/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.