35.190.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.190.1352** **(782-602)**
Tanımı	En az 60x15 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	204,08	79,90	39,95
2025-Kasım	202,38	79,23	39,62
2025-Ekim	199,04	77,25	38,63
2025-Eylül	195,08	74,83	37,42
2025-Ocak	167,89	64,69	32,35
2024	134,00	30,80	15,40
2023-2	50,50	16,20	8,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38,40	10,10	5,05
2022-3	33,20	6,50	3,25
2022-2	31,62	5,00	2,50
2022-1	12,90	5,00	2,50
2021	8,50	3,55	1,78
2020	7,20	2,90	1,45
2019	6,20	2,45	1,23
2018	5,20	1,90	0,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT No 35.190.1300 ile aynı özellikte, üç veya dört bölmeli, gri veya beyaz renkli.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1352		En az 60x15 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.