# 25.600.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.600.2101** **(451-203)** |
| Tanımı | 600 mm eninde Hareketli Çalışma tezgahı, Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 18641,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 18451,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 17930,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 17638,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 15437,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11873,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 8835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 8013,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6410,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 6410,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3237,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2133,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1577,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1242,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1010,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.600.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, dört yönden kullanılacak şekilde üst tabla çevre bantlı, üst ve alt tablalı, alt tablası koruma bantlı, ayakları 2'si frenli olmak üzere 360?° dönebilen, 4 adet ağır hizmet tipi tekerlekli tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş tezgahın temini. Diğer özellikleri BFT 25.600.1100'deki tarife uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.600.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 20.600.2101 | | 600 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici) | m | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.