35.200.7009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.200.7009** **(798-2409)**
Tanımı	50 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	605,39	88,03	44,02
2025-Kasım	596,50	87,25	43,63
2025-Ekim	576,00	85,09	42,55
2025-Eylül	562,39	82,43	41,22
2025-Ocak	482,41	71,25	35,63
2024	316,00	45,50	22,75
2023-2	247,00	23,90	11,95
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	161,00	14,90	7,45
2022-3	137,00	9,60	4,80
2022-2	134,57	7,35	3,68
2022-1	96,00	7,35	3,68
2021	62,00	5,25	2,63
2020	41,10	4,75	2,38
2019	37,10	4,05	2,03
2018	30,70	3,20	1,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.200.7009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 50618 standartlarına uygun olarak üretilmiş solar kablonun her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.200.7009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.200.7009		50 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,130000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.