# 35.185.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.185.1101** **(780-101)** |
| Tanımı | Gömme normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 277,45 | 206,13 | 103,07 |
| 2025-Kasım | 274,65 | 204,36 | 102,18 |
| 2025-Ekim | 267,25 | 199,29 | 99,65 |
| 2025-Eylül | 259,54 | 193,04 | 96,52 |
| 2025-Ocak | 223,71 | 166,88 | 83,44 |
| 2024 | 77,50 | 35,40 | 17,70 |
| 2023-2 | 41,30 | 13,30 | 6,65 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 29,00 | 8,30 | 4,15 |
| 2022-3 | 24,00 | 5,35 | 2,68 |
| 2022-2 | 22,69 | 4,10 | 2,05 |
| 2022-1 | 21,00 | 4,10 | 2,05 |
| 2021 | 10,60 | 2,90 | 1,45 |
| 2020 | 8,55 | 2,35 | 1,18 |
| 2019 | 7,05 | 2,30 | 1,15 |
| 2018 | 6,10 | 1,80 | 0,90 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.185.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A'e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.185.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.185.1101 | | Gömme normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,150000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.