# 25.305.4103/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.305.4103/3400** **(204-3103/C/3400)** |
| Tanımı | 1" 32/4,4 0,380 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 179,35 | 86,36 | 43,18 |
| 2025-Kasım | 178,33 | 85,61 | 42,81 |
| 2025-Ekim | 175,42 | 83,49 | 41,75 |
| 2025-Eylül | 171,67 | 80,88 | 40,44 |
| 2025-Ocak | 148,09 | 69,92 | 34,96 |
| 2024 | 115,20 | 52,96 | 26,48 |
| 2023-2 | 83,85 | 32,08 | 16,04 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 59,58 | 19,75 | 9,88 |
| 2022-3 | 52,44 | 12,76 | 6,38 |
| 2022-2 | 49,50 | 9,83 | 4,92 |
| 2022-1 | 33,87 | 9,83 | 4,92 |
| 2021 | 20,12 | 6,43 | 3,22 |
| 2020 | 16,24 | 5,29 | 2,65 |
| 2019 | 14,02 | 4,48 | 2,24 |
| 2018 | 10,27 | 3,48 | 1,74 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.4103/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.4103/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.