25.355.9004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.355.9004** **(217-404)**
Tanımı	Debisi m³/h: 2,1-6,5 Basıncı mSS (24-75) Pa: 216.000-675.000, DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36639,61	3043,34	1521,67
2025-Kasım	36249,20	3017,23	1508,62
2025-Ekim	35754,70	2942,23	1471,12
2025-Eylül	34994,70	2850,03	1425,02
2025-Ocak	28938,75	2463,75	1231,88
2024	22229,50	1867,00	933,50
2023-2	14706,25	1131,25	565,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11133,75	692,50	346,25
2022-3	9301,88	446,88	223,44
2022-2	9198,75	343,75	171,88
2022-1	6093,75	343,75	171,88
2021	3635,01	225,29	112,65
2020	2710,35	184,63	92,32
2019	2100,00	157,13	78,57
2018	1830,00	76,50	38,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.355.9004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Paslanmaz çelik milli, düşey konumlu çalışabilir tipte tek veya çok kademeli, diğer özellikler BFT 25.355.0000'ın aynı santrifüj pompanın temini, işyerine getirilmesi, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.355.9004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.355.9004		Debisi m³/h 2,1-6,5 Basıncı mSS (24-75) Pa 216.000 - 675.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.