# 25.307.1406/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.307.1406/A** |
| Tanımı | Ø 63-125 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1824,08 | 465,19 | 232,60 |
| 2025-Kasım | 1815,98 | 461,18 | 230,59 |
| 2025-Ekim | 1793,10 | 449,72 | 224,86 |
| 2025-Eylül | 1762,36 | 435,63 | 217,82 |
| 2025-Ocak | 1518,97 | 376,60 | 188,30 |
| 2024 | 1100,78 | 285,03 | 142,52 |
| 2023-2 | 881,15 | 172,65 | 86,33 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 651,47 | 107,09 | 53,55 |
| 2022-3 | 612,60 | 69,20 | 34,60 |
| 2022-2 | 596,62 | 53,22 | 26,61 |
| 2022-1 | 300,22 | 53,22 | 26,61 |
| 2021 | 171,60 | 34,84 | 17,42 |
| 2020 | 141,70 | 28,47 | 14,24 |
| 2019 | 136,63 | 24,22 | 12,11 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.307.1406/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.307.1406/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.