25.305.8205/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.8205/C** **(204-920/2-6/C)**
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm (10 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	680,85	24,97	12,49
2025-Kasım	678,66	24,75	12,38
2025-Ekim	672,54	24,15	12,08
2025-Eylül	663,74	23,39	11,70
2025-Ocak	571,59	20,22	10,11
2024	423,70	15,32	7,66
2023-2	311,78	9,28	4,64
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	238,05	5,68	2,84
2022-3	174,97	3,67	1,84
2022-2	174,13	2,84	1,42
2022-1	106,65	2,84	1,42
2021	56,93	1,85	0,93
2020	51,59	1,52	0,76
2019	49,92	1,30	0,65
2018	47,30	0,77	0,39

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8205/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8205/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.