

YRD-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No YRD-012

Tanımı 100 cm Çapmda Fore Kazık Yapılması (24,01-32,00 m) (kesişen kazıklı sızdırmazlık perdelerinde)

Birimi M

Kurum TCDD Genel Müdürlüğü

Fasikül Altyapı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

YRD-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

YRD-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 15.150.1004 | Y.16.050/14 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m ³ | 0,285000 |
| 15.150.1005 | Y.16.050/15 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m ³ | 0,285000 |
| 15.150.1006 | Y.16.050/16 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m ³ | 0,380000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,500000 |
| KN-016 | | Forajdan çıkan malzemenin nakli | M3 | 0,950000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 3,750000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 4,000000 |
| 40.110.3109 | 03.568/İB | Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinası (304 HP komple) | Saat | 0,800000 |
| | | Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri; | | |
| | | *15.150.1004 | | |
| | | *15.150.1005 | | |
| | | *15.150.1006 Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri; | | |
| | | *KN-016 Depoya gidecek foraj kazısının taşınmasında kullanılır. | | |