

YRD-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No YRD-007

Tanımı Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde 0 100 cm çapında, her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C25/30 hazır beton harcı ile)

Birimi M

Kurum TCDD Genel Müdürlüğü

Fasikül Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

YRD-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

YRD-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Foraj		
		Kazının Yapılması, Kesonun Çakılması ve Çıkarılması Karşılığı:		
KGM/03.568/2		1 saaik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskvatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)	Saat	0,950000
		Foraj İşçiliği Karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,850000
		Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,007500
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,225000
		0,90 x 0,0026 K		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,002340
		Köprülerde; kazılı adedinin az olması, ulaşım ve çalışma güçlüğü vs sebepler ve platform teşkili karşılığı		
		Heyelanlı bölgelerde; ulaşım, heyelanlı ve taşıma gücü düşüt zeminler üzerinde platform teşkili, her türlü taşıma, iş sırasında meydana gelecek aksama		
		Can ve mal güvenliği sağlamak için alınacak ilave tedbirler ve çalışma güçlüğü karşılığı		
		Toplam Satırı		
		Bölüm Toplamı İşlem Satırı		
		Betonaj:		
10.130.1505	04.042/05	C 25/30 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	0,900000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,050000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,050000
		Kazık Betonlaması, Kırılması İlave İşçiliği Karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,550000