25.175.4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.175.4302** **(117-301/1)**
Tanımı	30 litre, 1.500 Watt, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8971,98	936,86	468,43
2025-Kasım	8859,29	928,83	464,42
2025-Ekim	8747,75	905,74	452,87
2025-Eylül	8441,40	877,35	438,68
2025-Ocak	7420,94	758,44	379,22
2024	5905,00	575,00	287,50
2023-2	4448,44	348,44	174,22
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3628,50	212,25	106,13
2022-3	2413,91	136,91	68,46
2022-2	2382,31	105,31	52,66
2022-1	1255,31	105,31	52,66
2021	1022,55	69,00	34,50
2020	851,18	56,56	28,28
2019	710,31	48,13	24,07
2018	525,00	38,10	19,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Cihazlar, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe? uygun olarak üretilmiş, CE işaretli olarak, piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Not: Rezistans güçleri minimum değerlerdir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.175.4302		50 L 1000 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.