35.460.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.460.1010** **(840-211)**
Tanımı	24 Kanal Işık Kontrol Mikseri, SAHNE IŞIK SİSTEMİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19512,11	5921,45	2960,73
2025-Kasım	19143,59	5870,69	2935,35
2025-Ekim	18934,24	5724,70	2862,35
2025-Eylül	18749,35	5545,34	2772,67
2025-Ocak	17465,75	4793,75	2396,88
2024	14530,00	3010,00	1505,00
2023-2	8780,00	1580,00	790,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6570,00	982,00	491,00
2022-3	6220,00	635,00	317,50
2022-2	6067,20	488,00	244,00
2022-1	6370,00	488,00	244,00
2021	3470,00	375,00	187,50
2020	2780,00	307,00	153,50
2019	2410,00	261,00	130,50
2018	1860,00	207,00	103,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.460.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Cihaz tiyatro uygulamaları için uygun DMX 512 protokolünü destekleyen, kanal sayısındaki programı kontrol edebilecek yapıda bulunan, ışık, chase, sahne hafızası, MB flash kartı olan, PC üzerinden programlanabilen ışık kontrol mikserinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil teslimi.. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.460.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.460.1010		24 kanal Işık Kontrol Mikseri / Işık Kontrol Mikseri / Sahne Işık Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.