35.460.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.460.1520** **(840-282)**
Tanımı	Par 64 Spot ve ampul
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12428,18	2960,73	1480,37
2025-Kasım	12313,55	2935,35	1467,68
2025-Ekim	12103,53	2862,35	1431,18
2025-Eylül	11730,66	2772,68	1386,34
2025-Ocak	10012,18	2396,88	1198,44
2024	7050,00	127,00	63,50
2023-2	4390,00	66,50	33,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3390,00	41,30	20,65
2022-3	2210,00	26,70	13,35
2022-2	2197,95	20,50	10,25
2022-1	586,00	20,50	10,25
2021	313,00	15,70	7,85
2020	250,00	12,80	6,40
2019	180,00	10,90	5,45
2018	138,00	8,65	4,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.460.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Spot 1000 W'lık tungsten lamba ile çalışacak ve IP 55 sertifikalı, renk filtresi tutacağı, dışı epoxy toz boya ile kaplanmış par spot ve ampulün her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.460.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.460.1520		Par64 Spot ve ampul / Par Spot Ve Ampülü / Sahne Işık Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.