35.491.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.491.2200**
Tanımı	Santral: (Ölçü: Ad.) Kapı ile konuşma özelliğine sahip, kapı otomatiğini açabilen, gizlilik özellikli, çift zil (dış kapı, daire önü) özellikli, görevli ile konuşma özellikli, çalışma sıcaklık aralığı: 0-50° C derece olan santralin yerine montajı, her ne
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6698,28	939,96	469,98
2025-Kasım	6453,60	931,89	465,95
2025-Ekim	6393,46	908,73	454,37
2025-Eylül	6163,46	880,25	440,13
2025-Ocak	5260,94	760,94	380,47
2024	3157,50	345,00	172,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.491.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kapı ile konuşma özelliğine sahip, kapı otomatiğini açabilen, gizlilik özellikli, çift zil (dış kapı, daire önü) özellikli, görevli ile konuşma özellikli, çalışma sıcaklık aralığı: 0-50 °C derece olan santralin yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.491.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.491.2200		Santral / Sesli Diafon Sistemi / DİAFON SİSTEMLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.