55.114.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.114.2063**
Tanımı	45 PS'lik tulumbaların kullanılması
Birimi	saat
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	860.88	0.00	0.00
2024	680.64	0.00	0.00
2023-2	435.33	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	327.50	0.00	0.00
2022-3	309.19	0.00	0.00
2022-2	176.88	0.00	0.00
2022-1	176.88	0.00	0.00
2021	101.15	0.00	0.00
2020	91.60	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.114.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere müteahhit tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve müteahhit kârı ve genel giderler dâhil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen çalıştıkları beher saat ücreti
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.114.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Motopomp'tan (0,000346A)		
10.120.1056	03.035	Motopomp (45 PS gücünde, takriben 150 mm çapında)	Adet	0.000346
		Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6.156000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1.440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.