55.114.2072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.114.2072**
Tanımı	30 PS'lik tulumbaların yedekte bekletilmesi
Birimi	Saat
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	10.05	0.00	0.00
2024	7.96	0.00	0.00
2023-2	6.15	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4.40	0.00	0.00
2022-3	3.14	0.00	0.00
2022-2	2.23	0.00	0.00
2022-1	2.23	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.114.2072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Baraj ve Tesislerde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere müteahhit tarafından bilfiil yapılacak pompajın sürekli ve emniyetli bir şekilde devamını sağlamak üzere miktarı ve cinsi İdarece tasvip edilen tulumbaların ve ilgili tesislerin yedekte beklemeleri için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve müteahhit kârı ve genel masraflar dâhil aşağıda güçleri yazılı tulumbaların (Pompaların) çalışır duruma hazır vaziyette yedekte beklemeleri beher saat ücreti
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.114.2072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Motopomp'tan (0,000067A)		
10.120.1055	03.034/1	Motopomp (30 PS gücünde, takriben 135 mm çapında)	Adet	0.000067

Oska Yazılım'dan alınmıştır.