52.125.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.125.1002**
Tanımı	Dolguya getirilen ve serilen her cins kazının elle tokmaklanarak sıkıştırılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	206.25	0.00	0.00
2024	155.00	0.00	0.00
2023-2	93.75	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	62.50	0.00	0.00
2022-3	40.63	0.00	0.00
2022-2	31.25	0.00	0.00
2022-1	31.25	0.00	0.00
2021	20.56	0.00	0.00
2020	16.88	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Dolguya getirilmiş ve tabakalar halinde serilmiş her cins kazının gerektiğinde elle tokmaklanarak sıkıştırılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil elle tokmaklanarak sıkıştırılan bir metreküp kazının sıkıştırma fiyatı
ÖLÇÜ: Sıkıştırılmış dolgu hacmi projesinden hesaplanır.
NOT: Sıkıştırmada asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Dolgunun tabaka, tabaka tokmaklanıp sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.000000
		Sıkıştırılmış hacmin 1 m³ fiyatı		
		NOT: Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.