55.115.1349 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1349**
Tanımı	Barajlarda kazılardan elde edilen kaya ile riprap yapılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	268,79	0,00	0,00
2024	204,20	0,00	0,00
2023-2	126,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	86,75	0,00	0,00
2022-3	60,94	0,00	0,00
2022-2	43,91	0,00	0,00
2022-1	43,91	0,00	0,00
2021	28,03	0,00	0,00
2020	23,35	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1349 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 55.115.1348'deki şartlar altında her türlü kazıdan çıkan kaya ile yapılan riprapların beher metreküp fiyatı. M3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1349 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Riprap malzemesi karşılığı:		
		Kaya malzeme (kârsız)		
55.115.1311		Barajlarda kazılardan gelen kaya malzemesi ile dolgu, şedde ve/veya baraj dolgusu yapılması	m³	1,000000
		Malzemenin seçilerek taşıtlara yükletilip boşaltılması, riprap yapılacak yere konması, şevlerin tanzimi, pasa malzemenin idarenin göstereceği yere dep		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
19.100.1020	03.512	Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,004000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.