56.525.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.525.1030**
Tanımı	Derz, Çeper Enjeksiyonu Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	2426.11	0.00	0.00
2024	1883.66	0.00	0.00
2023-2	1342.86	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1225.54	0.00	0.00
2022-3	857.56	0.00	0.00
2022-2	645.99	0.00	0.00
2022-1	645.99	0.00	0.00
2021	302.41	0.00	0.00
2020	263.42	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.525.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Projesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesinin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, derz ve çeper enjeksiyonu yapılması (TL/m³).
ÖLÇÜ: Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m3 enjeksiyon karışımıdır.
NOT: Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m3 enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Basılan enjeksiyon hacmindeki artış veya azalış birim fiyatı etkilemeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.525.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				1.000000
51.510.1005		Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	Saat	1.000000
51.510.1010		Mikser	Saat	1.000000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	100.000000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.