56.970.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.970.1025**
Tanımı	Serpme yöntemi le bitkisel kaplama yapılması
Birimi	dekar
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17543,00	0,00	0,00
2024	13252,25	0,00	0,00
2023-2	8085,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5073,02	0,00	0,00
2022-3	3519,24	0,00	0,00
2022-2	2566,90	0,00	0,00
2022-1	2566,90	0,00	0,00
2021	1643,66	0,00	0,00
2020	1367,07	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.970.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Bitkisel kaplama yapılacak alanın motor greyderle düzeltilmesi, toprağın çapalanması, elle tırmıklanması ve çayır tohumu ekilme si için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil yalnız tohum bedeli hariç serpme yöntemi ile bitkisel kaplama yapılması beher dekar fiyatı
ÖLÇÜ: Bitkisel kaplama yapılacak alanın dekar olarak ölçülmesi
NOT: Tohum bedeli hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.970.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
56.970.1000		Bitkisel kaplamada motor greyderin kullanılması	dekar	0,000000
		grayderin kullanılması		
56.909.1000		Toprağın çapalanması	dekar	1,000000
56.906.1000		Çim saha tanziminde toprağın el ile tırmıklanması	dekar	0,000000
		elle tırmıklanması		
56.970.1010		Çayır tohumu ekilmesi (Tohum İdareden)	dekar	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.