56.971.1070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.971.1070**
Tanımı	Vasıtaya yüklenir hidrolik düzenli 2200 litrelik motorlu pülverizatörle bir dekara <<A>> litre eriyik tatbiki
Birimi	dekar
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,40	0,00	0,00
2022-3	0,35	0,00	0,00
2022-2	0,22	0,00	0,00
2022-1	0,22	0,00	0,00
2021	0,13	0,00	0,00
2020	0,11	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.971.1070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil, yalnız kullanılan ilaçlı su bedeli hariç pülverizatör ile bir dekara <<A>> Litre ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre.
ÖLÇÜ: Bir dekarda kullanılan ilaçlı su
NOT: A litre ilaçlı su bedeli hariçtir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.971.1070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		0,0005xA		
56.971.1110		Traktör kuyruk milinden hareketli 1000 litrelik pülverizatörün 1 saat ücreti	Saat	0,000500

Oska Yazılım'dan alınmıştır.