52.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.125.1005**
Tanımı	Titreşimli silindirle sıkıştırma (paletli traktörle çekilen)
Birimi	Saat
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1558,51	0,00	0,00
2024	1221,53	0,00	0,00
2023-2	801,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	591,06	0,00	0,00
2022-3	525,39	0,00	0,00
2022-2	314,33	0,00	0,00
2022-1	314,33	0,00	0,00
2021	182,36	0,00	0,00
2020	161,78	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: (4-5 ton statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvetle titreşimli silindir+paletli traktör takriben 41 ila 56 DHP niteliğindeki) titreşimli silindirle Poz No. 15.051'deki esaslar dâhilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.1026		1 Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti, (4-5 ton statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör takriben T (51-56 DHP)	Saat	1,000000
		Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.